

# 第六章 环境保护措施及经济技术论证

## 6.1 施工期污染防治措施及论证

评价针对工程施工期可能对环境造成的影响，以保护项目区的环境、最大限度地减少工程建设对环境造成的不利影响为目的，对施工期环境影响因素进行简要分析并提出具体的防范措施。

### 6.1.1 施工期水环境影响及保护措施

施工期废水主要为施工废水和施工人员的生活污水。施工过程中的生产废水悬浮物含量高，易于沉淀，经简易沉淀池处理后，循环使用，不外排；本项目施工期生活污水经化粪池处理后用于农田施肥，不外排。均可做到综合利用。

项目施工期水环境影响防治措施采用目前施工场地常用的治理措施，技术经济可行。

### 6.1.2 施工期环境空气保护措施分析

本项目施工期大气污染主要来自两个方面：一是施工过程中开挖、堆放、运输材料等产生的扬尘；二是施工机械和重型运输车辆运行过程中所排放的废气。

在施工过程中施工单位必须选用符合国家有关卫生标准的施工机械，使其排放的废气符合国家有关标准。施工区要经常洒水，减少扬尘，缩短粉尘污染的影响时段，缩小污染范围。加强道路管理和维护，经常清扫、洒水。同时在物资运输过程中注意防止空气污染车辆扬尘，其主要来自公路路面尘土和道路的损坏，只要有效地控制来源，就可以减少扬尘。

只要按规范施工，严格落实以上防治措施，施工期废气对区域环境空气的影响较小。施工期的空气污染是短时的，待施工完成后污染随之消失，大气环境质量即可恢复到原来的水平。综上，施工期大气污染物防治措施经济技术可行。

### 6.1.3 施工期噪声污染防治措施分析

本工程施工期噪声类型主要是工程施工机械运行时产生的设备噪声及运输车辆产生的交通噪声，对项目区域的声环境带来了一定影响，针对此项目采取以下治理措施：

- 1、合理进行施工总平面布置，将高噪声设备、钢筋加工车间、木工棚等布置在场地内，最大限度远离周边农户。

2、施工区域两侧应加装施工围挡。为了最大限度地降低噪声影响，环评建议施工单位可适当增加围挡高度以降低施工建设对敏感点的影响。

3、施工单位尽量采用先进低噪声设备，对产噪施工设备应加强维护和维修工作。

4、合理安排施工时间，禁止夜间 22:00~6:00 施工，如果工艺要求必须连续作业的强噪声施工，应首先征得当地主管部门同意，取得夜间施工许可后方可施工，并应及时公告周围的居民和单位。根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》和四川省人民政府办公厅《关于在中、高考期间加强噪声污染监督管理工作的通知》（川办函〔2001〕90 号）文件精神，中、高考期间禁止进行产生噪声污染的建设施工。

5、对钢管、模板等周转材料的拆卸、搬运应该轻拿轻放，严禁抛掷。

6、材料运输等汽车进场安排专人指挥，场内禁止运输车辆鸣笛。

7、应做好与周边农户的协调沟通工作。施工期对周围环境带来多种不便，业主应加强与周边农户的联系，及时通报施工进度。

8、施工单位要加强对施工人员的教育，提高作业人员的环保意识，坚持科学组织、文明施工。

综上所述，项目施工期噪声将对场区周边环境造成一定影响，但是其影响是暂时的，将随施工期的结束而消失，在采取上述噪声防治措施后噪声对周围环境影响较小，施工期噪声污染防治措施经济技术可行。

#### **6.1.4 施工期固废污染防治措施分析**

施工期固体废弃物主要是建筑垃圾、施工人员的生活垃圾和施工土石方。建设单位要求施工单位规范处理，首先将建筑垃圾分类，尽量回收其中尚可利用的部分建筑材料，对没有利用价值的废弃物应妥善堆放、及时场区回填，运输起尘物料时，必须采用毡布覆盖，不允许超载，出场前一律清洗轮胎，沿途不要随路散落，也不要随意倾倒建筑垃圾，制造新的“垃圾堆场”；生活垃圾收集后运至场镇垃圾点交由当地环卫部门清运处理；项目场地具有一定坡度，开挖土石方量全部用于场内平整回填及绿化，无外运弃土产生。

综上，本项目施工期产生的固体废弃物均得到了妥善处理，不会污染当地环境，因此本评价认为，施工期固废污染防治措施经济技术可行。

### 6.1.5 生态防护措施及论证

项目施工期对生态环境的影响主要为植被的破坏以及可能造成的水土流失。

#### ①植被破坏

1) 在施工作业过程中, 不得随意开挖, 强化生态环境保护意识, 严格控制施工作业区, 不得随意扩大范围, 尽量减少对植被的破坏。

2) 合理利用场地内原有树林植被设置绿化带, 尽量保留可利用植被, 降低生态影响。

3) 项目实施后, 对场区内进行绿化, 种植花草树木, 尽量恢复区域绿化。

#### ②水土流失

1) 整个施工过程中尽可能避开雨天开挖施工;

2) 在施工作业过程中, 不得随意开挖, 强化生态环境保护意识, 严格控制施工作业区, 不得随意扩大范围, 尽量减少对植被的破坏, 保护水土资源;

3) 对于开挖土石方, 减少临时堆放和不必要的转运过程, 应尽快回填剩余用于场区内土地平整。环评要求挖方时对土方进行剥离, 可用土进行单独保存。

4) 在基础清理开挖时, 为防止开挖土方进入施工区外, 在开挖线外缘一侧用编织袋装清理表层土临时拦挡;

5) 临时堆场周边设置围挡, 并采用防雨布进行覆盖。

6) 尽快完善在施工现场四周雨水排水沟, 防止雨水冲刷场地, 并在排水沟出口设临时沉淀池, 使雨水经沉淀后排放, 尽力减少施工期水土流失。

采取上述措施可减小植被的破坏, 并对破坏的植被进行一定绿化补偿。同时能够有效减小水土流失。经济技术可行。

## 6.2 营运期污染防治措施

### 6.2.1 废水处理及综合利用措施分析

#### 1、生活污水、餐饮废水

根据计算, 预计项目生活污水产生量为  $1.2\text{m}^3/\text{d}$ ,  $428\text{m}^3/\text{a}$ ; 餐饮废水产生量为  $0.8\text{m}^3/\text{d}$ ,  $292\text{m}^3/\text{a}$ 。生活污水通过化粪池处理后, 排入污水处理设施。餐饮废水经隔油池收集处理后, 再进入化粪池中与生活污水一同排入集污池内, 然后通至异位发酵车间与粪便经异位发酵制成有机肥。

项目所在地区无污水处理厂, 餐饮废水经隔油池收集处理后, 再进入化粪池中与生活污水一同排入异位发酵车间处理后制成有机肥施肥, 对地表水环境无明

显影响。

## 2、养殖废水

养殖废水含有高浓度的 COD、BOD<sub>5</sub>、SS、NH<sub>3</sub>-N。根据业主提供资料，养殖场拟建异位发酵设施，猪粪与场区产生的废水经异位发酵后制成有机肥，无废水排放至外环境中。有机肥还可提高作物产量，还可以改善土壤的物理化学性质，提高土壤肥力，有利于农作物的生长，减少污染物排放量。

因此，本项目采取的养殖废水治理措施可行、经济可靠，可以做到综合利用不外排，不会对周围地表水体造成影响。

### 6.2.2 地下水污染防治措施分析

本项目场区内地面均为硬化路面，场区污水设置管道进行收集，异位发酵后制成有机肥，无污水排入外环境。

针对本次评价环境影响分析中可能出现的地下水污染情况，评价对几个重点区域提出地下水污染的分区防治措施。

本次评价将养殖场区地下水污染防治区分为简单防渗区域、一般防渗区域和重点防渗区域。简单防渗区域主要包括办公楼及场内道路等；一般防渗区域为猪舍；重点防渗区主要为危废暂存间、异位发酵车间、隔油池以及粪污管沟。

本项目各地下水污染防治区防渗强度要求见表 6.2-1。

表 6.2-1 地下水污染分区防治措施表

| 分区  | 防渗结构与材料                    | 渗透系数/(cm·s <sup>-1</sup> ) |
|---|----------------------------|----------------------------|
| 办公楼及场内道路等<br>(简单防渗区)                        | 一般地面硬化                     | /                          |
| 猪舍、隔离舍、病死猪暂存间(一<br>般防渗区)                    | 防渗混凝土+HDPE 土工膜(厚度大于 1.5mm) | 1.0×10 <sup>-10</sup>      |
| 危废暂存间、异位发酵车间、应<br>急池、集污池隔油池以及粪污管<br>沟(重点防渗) | 防渗混凝土+HDPE 土工膜(厚度大于 2.0mm) | 1.0×10 <sup>-10</sup>      |

综上所述，评价认为在上述相关措施得到切实落实的前提下，项目实施对评价区地下水环境不会造成污染影响，不改变其现有水环境现状和功能。因此，本项目营运期间可防止对区域地下水水质造成影响，治理措施可行。

### 6.2.3 废气污染防治措施分析

#### 1、恶臭

组织排放。主要采取的治理措施包括：

### **(1) 及时清理猪舍**

①资料表明，温度高时恶臭气体浓度高，猪粪在 1~2 周后发酵较快，粪便暴露面积大的发酵率高。因此建议在猪舍内加强通风，加速粪便干燥，可减少猪粪污染。

②为防止蚊蝇滋生，应根据蚊蝇生活习性，采用人工、机械配合喷药的方法预防蚊蝇滋生。

③加强猪舍与饲料堆放地的灭鼠工作，预防疾病的传播。

### **(2) 强化猪舍消毒措施**

①全部猪舍必须配备地面消毒设备。

②病畜隔离间必须设车轮、鞋靴消毒池。

### **(3) 异位发酵车间恶臭采用生物除臭装置处理**

根据本项目总平布置及除臭区域分布，项目异位发酵车间安装 1 套生物除臭装置。NH<sub>3</sub>、H<sub>2</sub>S 经风机抽至生物除臭装置处理后通过 15m 排气筒排放。

风机对恶臭气体收集率按 95%计，对 H<sub>2</sub>S、NH<sub>3</sub> 等恶臭气体的去除率达 90% 以上。厂界臭气浓度均能够满足《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB18596-2001) 中的规定值。

### **(4) 科学的设计日粮，提高饲料利用率**

猪采食饲料后，饲料在消化道内消化过程中（尤其是后段肠道），因微生物腐败分解而产生臭气；同时没有消化吸收部分在体外被微生物降解，因此提高日粮的消化率、减少干物质（特别是蛋白质）排出量，既减少肠道臭气的产生，又可减少粪便排出后的臭气的产生，这是减少恶臭来源的有效措施。

### **(5) 加强绿化**

①在厂界四周设置高 4~5 米的绿化带，可种树 2~3 排，并加高场区围墙，并种植芳香的木本植物。鉴于养殖行业的特殊性，在树种选择上，不仅要考虑美化效果，还必须考虑在除臭、防火、吸尘、杀菌等方面的作用。

②在办公区、职工生活区有足够的绿化，厂内空地和道路边尽量植树及种植花草形成多层防护层，以最大限度地防止场区牲畜粪便臭味对周围敏感保护目标居民的影响。在防护距离内，增强绿化，组成一道绿色防护屏障，以减少无组织排放对周围环境的影响。

### **(6) 划定卫生防护距离**

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-1991)，划定本项目卫生防护距离为以圈舍、异位发酵车间边界起 100m 的范围。报告要求业主在运营前对卫生防护距离内的居民进行搬迁，确保卫生防护距离内无常住居民，否则项目不得运营。

本项目采取上述恶臭治理措施后，经预测恶臭可实现达标排放。因此，治理措施技术可行、经济可靠，能够有效抑制恶臭的产生，控制恶臭影响范围。

## 2、备用发电机烟气

根据区域电力供应情况分析，项目备用发电机的使用时间、几率较少，产生烟气量较小，一般柴油发电机都自带烟气净化装置，烟气经处理后能够实现达标排放。

## 3、食堂油烟

本项目配有一个职工食堂，为小型食堂。用餐员工约 20 人/天，食堂所用能源为液化天然气，属于清洁能源。

食堂设置 1 台油烟净化装置（处理效率 60%），油烟经油烟净化装置处理后高于屋顶排放，排放浓度约为  $1.7\text{mg}/\text{m}^3$ ，能达到 GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》（小型）标准的要求。

综上，经采取上述措施后，本项目废气均可做到达标排放，所选用污染治理措施均从经济、环境方面综合考虑，具有可行性。因此，本评价认为，运营期大气污染防治措施经济技术可行。

### 6.2.4 噪声污染防治措施分析

该项目噪声源主要为备用发电机、风机、泵以及猪只叫声等，噪声声级范围 60-85dB（A）

工程采取以下措施来进行：

①备用发电机采用低噪声设备、发电机房采取建筑隔声等降噪措施，且发电机使用时间较少。

②水泵加装减振器，进水管设可曲挠管道橡胶伸缩接头以减小水锤冲击和水泵震动产生的噪声，连接水泵进出口的水管、进出机房隔墙处与运转设备连接的管道均采用减震吊架。

③风机采用低噪声设备，进出口设软接头，风机进出口风管处安装消声设备，合理布置风机在外墙的分布，远离敏感点。

④场内对车辆采取限速、禁鸣的要求，可以有效降低车辆运输带来的噪声。

⑤加强场区内绿化，建立立体隔离绿化带，充分利用建筑物、绿化带阻隔声音传播。

经过上述治理措施后，本项目厂界噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。项目所采用的噪声防治措施经济技术可行。

### **6.2.5 固废污染防治措施**

本项目固体废物处理处置将遵循环境健康风险预防、安全无害以及固体废物“减量化、资源化、无害化及生态化”的原则，有效的解决集约化养殖场的环境污染问题。达到变废为宝、化害为利、综合利用的目的。

#### **1、猪粪**

项目拟采用干清粪工艺，干湿分离后猪粪经异位发酵处理后制成有机肥外售给乐山市蜀景苑生态观光农场使用。

#### **2、病死猪**

根据《乐山市农业局关于病死动物无害化处理实施意见》（乐市农函【2017】111号）要求，在乐山市全市集中无害化处理场建设完成之前，委托有资质的单位进行处理。

#### **3、生活办公垃圾**

场区内设置生活垃圾桶内衬塑料袋收集生活垃圾，生活垃圾集中收集后，送至乡镇垃圾收集点，交由当地环卫部门统一清运处理。

#### **4、废饲料袋**

项目主要外购饲料，袋装后运输至场区，将产生一定的废包装袋，收集后交由环卫部门清运处理。

#### **5、臭气治理系统废弃生物填料**

项目生物除臭装置每隔3~5年更换填料，产生的废弃填料主要成分为树皮、珍珠岩、沸石等，该生物系统废弃填料产生量约为0.5t/a。该填料属于一般固废，脱水后经填料生产厂家统一回收。

综上，本项目固废均做到了资源化、无害化，从技术经济角度分析，固体废物污染防治措施经济技术可行。

#### **6、危险废物（危废，HW01）**

该部分废物包含注射针头、废药品等。环评要求设立高密度聚乙烯塑料桶(内衬专用塑料袋)对卫生防疫产生的废药品(含器具)进行收集,禁止与生活办公垃圾进行混装,危险废物需定期交由具资质单位处理,并落实联单责任制。

项目设置危险废物暂存间并树立明确的标示牌,在有资质单位运输处置前暂存项目废物。同时应设置危险废物台账,危险废物转运实施转移联单制度。贮存应做到“四防”,在办公区留一个房间作为项目拟建危险废物暂存间。能做到防风、防雨、防晒,同时环评要求地面做到重点防渗要求,采用防渗混凝土+HDPE土工膜(厚度大于2.0mm)的方式进行。

表 6.2-2 建设项目危险废物贮存场所(设施)基本情况表

| 序号 | 贮存场所(设施)名称 | 危险废物名称   | 危险废物类别    | 危险废物代码     | 位置   | 占地面积            | 贮存方式                          | 贮存能力  | 贮存周期 |
|----|------------|----------|-----------|------------|------|-----------------|-------------------------------|-------|------|
| 1  | 危险废物暂存间    | 注射针头、废药品 | HW01 危险废物 | 831-002-01 | 办公区内 | 5m <sup>2</sup> | 针头等锐器采用防漏、防刺的专用锐器容器,其余采用专用废物袋 | 100kg | 1个月  |
|    |            |          |           | 831-002-01 |      |                 |                               |       |      |

危险废物属于危险废物,上述处理措施技术经济可行。

## 6.2.6 绿化

### 6.2.6.1 原则要求

(1) 在规划设计前要对猪场的自然条件、生产性质、规模、污染状况等进行充分的调查。要从保护环境观点出发,合理规划。合理地设置猪场饲养猪的类型、头数,从而优化猪场本身的生态条件。

(2) 猪场的绿化规划是总体规划的有机组成部分,要在猪场建设总体规划的同时进行绿化规划。要本着统一安排、统一布局的原则进行,规划时既要有长远考虑,又要有近期安排,要与全场的建设协调一致。

(3) 绿化规划设计布局要合理,以保证安全生产。绿化时不能影响地下、地上管线和各建筑物的采光。

(4) 在进行绿化苗木选择时要考虑各功能区特点、地形、土质特点、环境污染等情况。为了达到良好的绿化美化效果,树种的选择,除考虑其满足绿化设计功能、易生长、抗病害等因素外,还要考虑其具有较强的抗污染和净化空气的功能。在满足各项功能要求的前提下,还可适当结合猪场生产,种植一些经济植物,以充分合理地利用土地,提高整场的经济效益。

### 6.2.6.2 绿化措施

(1) 场区林带的规划：在场界周边种植乔木、灌木混合林带或规划种植水果类植物带。乔木类的有大叶杨、钻天杨、白杨、柳树、洋槐、国槐、泡桐、榆树及常绿针叶树等。

(2) 场区隔离带的设计：场内各区，如养殖区、生活区及行政管理区的四周，都应设置隔离林带，采用绿篱植物小叶杨树、松树、榆树、丁香、榆叶等，或以栽种刺笆为主。刺笆可选陈刺、黄刺梅、红玫瑰、野蔷薇、花椒等，以起到防疫、隔离、安全等作用。

(3) 场区道路绿化：宜采用乔木为主，乔、灌木搭配种植。如选种塔柏、冬青、侧柏等四季常青树种，并配置小叶女贞组成绿化带。

(4) 对于养殖区内的猪舍，不宜在其四周密植成片的树林，而应多种植低矮的花卉或草坪，以利于通风，便于有害气体扩散。

(5) 行政管理区和生活区：该区是与外界社会接触和员工生活休息的主要区域。该区的环境绿化可以适当进行园林式的规划，提升企业的形象和优美员工的生活环境。为了丰富色彩，宜种植容易繁殖、栽培和管理的花卉灌木为主。

## 6.3 污染防治环保投资估算

项目总投资为 1000 万元，工程污染防治措施投资包括施工期和运行期的污染防治措施的总投资，预计环保投资为 143.5 万元，占总投资的比例为 14.35%。具体见表 6.3-1。

表 6.3-1 工程污染防治投资估算表 单位：(万元)

| 项目  | 内容 | 污染防治措施   | 环保投资<br>(万元)   |     |
|-----|----|--|--|-----|
| 施工期 | 废气 | 扬尘   | 设置施工围挡，洒水降尘、料场设蓬、运输加盖篷布、出场汽车轮胎清洗等抑尘措施                              | 3.0 |
|     | 废水 | 施工废水<br>生活污水   | 施工废水经简易沉淀池处理后，循环使用，不外排；生活污水经化粪池收集处理后用于农田施肥。                        | 1.0 |
|     | 噪声 | 施工噪声   | 合理安排施工时间、设置临时围挡，合理施工平面布局   | 2.0 |
|     | 固废 | 建筑弃渣<br>生活垃圾   | 弃土渣全部场地内回填及场地平整，无外运弃土；生活垃圾送至乡镇垃圾收集点，交由当地环卫部门统一清运处理；建筑垃圾送入政府指定地点堆放。 | 2.0 |
| 运营期 | 废气 | 异位发酵车间全封闭，臭气抽风收集（风机风量 36000m <sup>3</sup> /h），臭气经收集后送生物除臭装置除臭，净化气经 15m 高排气筒排放。 | 10   |     |

|               |                      |   |        |
|---------------|----------------------|---|--------|
|               | 圈舍恶臭                 | 科学设计日粮，提高饲料利用率，合理使用饲料添加剂，加强猪舍通风   | 5      |
|               | 备用发电机<br>烟气          | 采用清洁能源，废气产生频次低，产生量小，无组织间歇定排放  | /      |
|               | 餐饮油烟                 | 设一台风量为 2000m <sup>3</sup> /h 的油烟净化装置，引致屋顶排放   | 0.5    |
| 废水            | 雨水                   | 实施雨污分流，场区周边设置雨水沟，将雨水引致附近沟渠排放。   | 1.0    |
|               | 餐饮废水<br>生活污水<br>养殖废水 | 隔油池 1 座，0.5m <sup>3</sup> ，建设异位发酵车间（处理能力 50t/d），猪粪与废水经异位发酵后制成有机肥外售给乐山市蜀景苑生态观光农村使用                               | 70.5   |
|               | 猪粪                   |   |        |
| 病死猪           | 交由有资质的单位进行处理         |   |        |
| 固废            | 生活垃圾                 | 垃圾桶收集，送至乡镇垃圾收集点，交由当地环卫部门统一清运处理  | 0.5    |
|               | 废饲料袋                 | 交由环卫部门定期清运处理  | /      |
|               | 生物除臭装置<br>废填料        | 厂家回收  | /      |
|               | 危险废物                 | 单独收集，设置危废暂存间 1 间 5m <sup>2</sup> ，收集暂存危险废物定期交资质单位处理，签订协议并设立台账   | 1.0    |
| 噪声            | 设备噪声                 | 加强管理，合理布局，采用低噪声设备，采取相应降噪、减震措施   | 1.0    |
|               | 猪只叫声                 | 加强管理，按时喂食，建筑物隔声   | 4.0    |
| 风险            | 疫病                   | 加强废物处理，加强圈舍清洁、加强日常消毒，建立健全严密的卫生防疫制度和科学合理的卫生设施，从源头上减小病疫发生概率。发生病疫后应立即进行隔离、病死猪按要求进行处理、并对整个场区进行消毒、防止泄露至外环境中造成环境污染事故。 | 1.0    |
|               | 泄露                   | 设置 200m <sup>3</sup> 应急池 1 个，当异位发酵设备发生故障时倒入应急池中暂存；在储油桶的四周设置围堰，围堰容积必须满足柴油最大储存量，一旦柴油储存罐发生破裂，围堰可收集泄露柴油，避免柴油外泄。     | 6.0    |
|               | 地下水                  | 分区防渗。重点防渗区：危废暂存间、异位发酵车间、集污池、应急池隔油池以及粪污管沟；一般防渗区：猪舍、隔离舍、病死猪暂存间；简单防渗：办公楼及场内道路（水泥硬化）；非防渗区：绿化或未利用土地。                 | 20.0   |
| 绿化            |                      | 绿化面积 1000m <sup>2</sup>   | 10.0   |
| 合计            |                      |   | 143.5  |
| 占总投资（1000 万元） |                      |   | 14.35% |