

第六章环境保护措施及经济技术论证

6.1 施工期污染防治措施及论证

本项目已于2020年10月建成，项目施工期已结束，施工期环境影响已随施工期结束而消失。施工期间未接到投诉，不存在施工遗留问题。

6.1.1 施工期水环境影响及保护措施

施工期废水主要为施工废水和施工人员的生活污水。施工过程中的生产废水悬浮物含量高，易于沉淀，经简易沉淀池处理后，循环使用，不外排；本项目施工期生活污水经旱厕收集后用于农田施肥，不外排。均做到综合利用。

项目施工期水环境影响防治措施采用目前施工场地常用的治理措施，技术经济可行。

6.1.2 施工期环境空气保护措施分析

本项目施工期大气污染主要来自两个方面：一是施工过程中开挖、堆放、运输材料等产生的扬尘；二是施工机械和重型运输车辆运行过程中所排放的废气。

在施工过程中施工单位选用符合国家有关卫生标准的施工机械，使其排放的废气符合国家有关标准。施工区经常洒水，减少扬尘，缩短粉尘污染的影响时段，缩小污染范围。加强道路管理和维护，经常清扫、洒水。同时在物资运输过程中注意防止空气污染车辆扬尘，其主要来自公路路面尘土和道路的损坏。

综上，施工期大气污染物防治措施经济技术可行。

6.1.3 施工期噪声污染防治措施分析

本工程施工期噪声类型主要是工程施工机械运行时产生的设备噪声及运输车辆产生的交通噪声，对项目区域的声环境带来了一定影响，项目采取了以下治理措施：

1、合理进行施工总平面布置，将高噪声设备、钢筋加工车间、木工棚等布置在场内地内，最大限度远离周边农户。

2、施工区域两侧加装施工围挡。

3、施工单位尽量采用先进低噪声设备，对产噪施工设备加强维护和维修工作。

4、合理安排施工时间，禁止夜间22:00~6:00施工，工艺要求必须连续作业的强噪声施工，首先征得当地主管部门同意，取得夜间施工许可后方可施工，并及时公告周围的居民和单位。根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》和四川省人民政府办公厅《关于在中、高考期间加强噪声污染监督管理工作的通知》（川办函〔2001〕90号）文件精神，中、高考期间禁止进行产生噪声污染的建设施工。

5、对钢管、模板等周转材料的拆卸、搬运做到轻拿轻放，严禁抛掷。

6、材料运输等汽车进场安排专人指挥，场内禁止运输车辆鸣笛。

7、做好与周边农户的协调沟通工作。施工期对周围环境带来多种不便，业主加强与周边农户的联系，及时通报施工进度。

8、施工单位加强对施工人员的教育，提高作业人员的环保意识，坚持科学组织、文明施工。

综上所述，项目施工期噪声对厂区周边环境造成一定影响，但是其影响是暂时的，将随施工期的结束而消失，在采取上述噪声防治措施后噪声对周围环境影响较小，施工期噪声污染防治措施经济技术可行。

6.1.4 施工期固废污染防治措施分析

施工期固体废弃物主要是建筑垃圾、施工人员的生活垃圾和施工土石方。施工单位规范处理，首先将建筑垃圾分类，尽量回收其中尚可利用的部分建筑材料，对没有利用价值的废弃物妥善堆放、及时厂区回填，运输起尘物料时，采用毡布覆盖，不允许超载，出场前一律清洗轮胎，沿途不随路散落，也不随意倾倒建筑垃圾；生活垃圾收集后运至场镇垃圾点交由当地环卫部门清运处理；表土全部用于后期场内绿化，项目场地具有一定坡度，开挖土石方全部用于场内平整回填及绿化，无外运弃土产生。

综上，本项目施工期产生的固体废弃物均得到了妥善处理，施工期固废污染防治措施经济技术可行。

6.1.5 生态防护措施及论证

项目施工期对生态环境的影响主要为植被的破坏以及可能造成的水土流失。

①植被破坏

1) 在施工作业过程中，不随意开挖，强化生态环境保护意识，严格控制施工作业区，不随意扩大范围，尽量减少对植被的破坏。

2) 合理利用场地内原有树林植被设置绿化带，尽量保留可利用植被，降低生态影响。

3) 项目实施后，对厂区内进行绿化，种植花草树木，尽量恢复区域绿化。

②水土流失

1) 整个施工过程中尽可能避开雨天开挖施工；

2) 在施工作业过程中，不随意开挖，强化生态环境保护意识，严格控制施工作业区，不得随意扩大范围，尽量减少对植被的破坏，保护水土资源；

3) 对于开挖土石方，减少临时堆放和不必要的转运过程，应尽快回填剩余用于场区内土地平整。表土暂存后全部用于后期绿化。

4) 在基础清理开挖时，为防止开挖土方进入施工区外，在开挖线外缘一侧用编织袋装

清理表层土临时拦挡；

5) 临时堆场周边设置围挡，并采用防雨布进行覆盖。

6) 在施工场地四周雨水排水沟，防止雨水冲刷场地，并在排水沟出口设临时沉淀池，使雨水经沉淀后排放，尽力减少施工期水土流失。

采取上述措施可减小植被的破坏，并对破坏的植被进行一定绿化补偿。同时能够有效减小水土流失。经济技术可行。

6.2 营运期污染防治措施

6.2.1 废水处理及综合利用措施分析

1、生活污水、餐饮废水

根据计算，项目生活污水产生量为 $0.80\text{m}^3/\text{d}$ ， $292\text{m}^3/\text{a}$ ；餐饮废水产生量为 $0.24\text{m}^3/\text{d}$ ， $87.6\text{m}^3/\text{a}$ 。餐饮废水经隔油池收集处理后，与生活污水一同排入污水处理设施。

项目所在地区无市政污水处理厂，餐饮废水经隔油池收集处理后，与生活污水一同排入污水处理站处理后用于农田灌溉，不外排，对地表水环境无明显影响。技术经济可行。

2、养殖废水

养殖废水的产生量为 $5435\text{m}^3/\text{a}$ 。此类废水中含有高浓度的COD、BOD₅、SS、NH₃-N，此类废水可生化性高。养殖场废水集中处理，经“集粪池+固液分离+调节池+串联沼气池（三个组合）+二级AO+消毒”工艺处理后用于夹江县佰农源粮食专业合作社以及夹江县华青农场灌溉使用。处理后的养殖废水和生活污水用作农肥，可以节省大量化肥，提高作物产量，还可以改善土壤的物理化学性质，提高土壤肥力，有利于农作物的生长，节约水资源，减少污染物排放量。

因此，本项目采取的养殖废水治理措施可行、经济可靠，可以做到综合利用不外排，对周围地表水体影响较小。

根据 2015 年 3 月 24 日环保部复函文件-环办函【2015】10 号，本项目所用清粪工艺具备干清粪工艺基本特征。项目好氧工艺采用接触氧化法，符合《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》(HJ 1029—2019)中可行技术，同时项目采用二级 AO 工艺，能更好的处理项目养殖废水。

6.2.2 地下水污染防治措施分析

本项目场区内地面均为硬化路面，场区污水设置排尿沟和管道进行收集，可有效防止污水进入地下水体。

针对本次评价环境影响分析中可能出现的地下水污染情况，评价对几个重点区域提出

地下水污染的分区分治措施。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2016)，本项目分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区域进行防渗。危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求进行防渗。

本项目各地下水污染防治区防渗强度要求见表 6.2-1。

表 6.2-1 地下水污染分区分治措施表

分区	现有措施	整改措施	渗透系数
危废暂存间 (重点防渗区)	未建设危废暂存间	防渗混凝土+HDPE 土工膜 (厚度大于 2.0mm)	等效黏土防渗层 Mb≥6.0m, K≤1×10 ⁻¹⁰ cm/s
备用发电机房 (重点防渗区)	防渗混凝土+HDPE 土工膜 (2mm)	/	等效黏土防渗层 Mb≥6.0m, K≤1×10 ⁻⁷ cm/s
猪舍、堆肥间、污水处理站、隔油池、废水暂存池 (一般防渗区)	猪舍、堆肥间、污水处理站、隔油池、废水暂存池为防渗混凝土+HDPE 土工膜 (厚度 1.5mm)	/	等效黏土防渗层 Mb≥1.5m, K≤1×10 ⁻⁷ cm/s
除去重点防渗区、一般防渗区以及绿化区域 (简单防渗区)	一般地面硬化	/	/

综上分析，评价认为在上述相关措施得到切实落实的前提下，项目实施对评价区地下水环境不会造成污染影响，不改变其现有水环境现状和功能。因此，本项目营运期间可防止对区域地下水水质造成影响，治理措施可行。

6.2.3 废气污染防治措施分析

1、恶臭

根据《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》(HJ 1029—2019)表 7 “畜禽养殖行业排污单位恶臭无组织排放控制要求”，应采取的措施具体见下表：

表 6.2-2 畜禽养殖行业排污单位恶臭无组织排放控制要求

主要生产设施	无组织排放控制要求
养殖栏舍	(1) 选用益生菌配方饲料 (2) 及时清运粪污 (3) 想粪便或舍内投放吸附剂减少臭气的散发 (4) 投加或喷洒除臭剂 (5) 集中收集气体经处理(生物过滤法、生物洗涤法、吸收法等)后由排气筒排放
固体粪污处理工程	(1) 定期喷洒除臭剂 (2) 及时清运固体粪污 (3) 采用厌氧或好氧堆肥方式 (4) 集中收集气体经处理(生物过滤法、生物洗涤法、吸收法等)后由排气筒排放
废水处理工程	(1) 定期喷洒除臭剂 (2) 废水处理设施加盖或加罩 (3) 集中收集气体经处理(生物过滤法、生物洗涤法、吸收法等)后由排气筒排放

	筒排放
全厂	(1) 固体粪污规范还田利用 (2) 场区运输道路全硬化、及时清扫、无积灰扬尘、定期洒水抑尘 (3) 加强场区绿化

本项目已采取的污染防治措施如下：

及时清理猪舍

①资料表明，温度高时恶臭气体浓度高，猪粪在 1~2 周后发酵较快，粪便暴露面积大的发酵率高。因此在猪舍内加强通风，加速粪便干燥，可减少猪粪污染。

②为防止蚊蝇滋生，应根据蚊蝇生活习性，采用人工、机械配合喷药的方法预防蚊蝇滋生。

③加强猪舍与饲料堆放地的灭鼠工作，预防疾病的传播。

强化猪舍消毒除臭措施

①全部猪舍配备消毒设备。养猪场 3 个圈舍各自设置有 1 台移动式喷雾除臭机，设备开启后，由设备以雾化的形式弥漫整个猪舍，水粒子雾化过程中加入除臭的药液，可中和空气中氨气等刺激性气味的气体，达到除臭的目的。春季、秋季以及冬季一天开启约三次，约 8 小时 1 次；夏天次数增多，一天开启六次，约 4 小时 1 次。猪舍设计为密闭结构，设置通风设备，加强舍内通风，夏季高温天气利用水帘控制圈舍温度。定期尤其是夏季高温天气在圈舍附近喷洒生物除臭剂，并定期用强氧化剂和杀菌剂等化学药剂进行消毒杀菌，消除微生物产生的臭味。

科学的设计日粮，提高饲料利用率

猪采食饲料后，饲料在消化道内消化过程中（尤其是后段肠道），因微生物腐败分解而产生臭气；同时没有消化吸收部分在体外被微生物降解，因此提高日粮的消化率、减少干物质（特别是蛋白质）排出量，既减少肠道臭气的产生，又可减少粪便排出后的臭气的产生，这是减少恶臭来源的有效措施。

加强绿化

①在厂界四周设置高 4~5 米的绿化带，可种树 2~3 排，并加高场区围墙，并种植芳香的木本植物。鉴于养殖行业的特殊性，在树种选择上，不仅要考虑美化效果，还必须考虑在除臭、防火、吸尘、杀菌等方面的作用。

②在办公区、职工生活区有足够的绿化，厂内空地和道路边尽量植树及种植花草形成多层防护层，以最大限度地防止场区牲畜粪便臭味对周围敏感保护目标居民的影响。在防护距离内，增强绿化，组成一道绿色防护屏障，以减少无组织排放对周围环境的影响。

安装除臭设施（拟增加）

项目恶臭主要来源为猪粪堆肥间，对堆肥间进行封闭，抽风通入一套生物滤池装置处理后再通过 15m 高排气筒高空排放。

由上可知，本项目恶臭处置方式满足《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》(HJ 1029—2019)中的要求，处置方式经济可行。

2、食堂燃料燃烧废气

根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》(HJ497-2009)中“厌氧处理产生的沼气须完全利用，不得直接向环境排放。经净化处理后通过输配气系统用于员工生活用气”的规定。

为落实《畜禽养殖业污染防治技术政策》(环发[2010]151号)，实现沼气的资源化利用，本项目产生的沼气用于职工食堂炉灶所用燃料，厂区设置沼气罐，使用不完的沼气储存在沼气罐中备用。该治理措施既符合环保要求，又可实现资源化利用，实现经济效益。

从发酵装置出来的沼气含有饱和水蒸气和 H_2S ，有机物发酵时，由于微生物对蛋白质的分解会产生一定量的 H_2S 气体进入沼气，其浓度范围一般在 $1\sim 12g/m^3$ ，大大超过《人工煤气》(GB13621-92) $20mg/m^3$ 的规定，若不先进行处理，而是直接作为燃料燃烧，将会对周围环境造成一定危害，直接限制沼气的利用范围。因此，沼气必须进行脱水脱硫。沼气脱水采用离心式气水分离器进行脱水。干法脱硫基本原理即沼气中的硫化氢与活性物质氧化铁接触，生成硫化铁和亚硫化铁，然后含有硫化物的脱硫剂与空气中的氧接触，当有水存在时，铁的硫化物又转化为氧化铁和单体硫，脱硫罐内放入填料，填料层有氧化铁等，气体以低流速从一端经过容器内的填料层，硫化氢氧化成硫或者硫氧化物后，余留在填料层中，净化后气体从容器另一端排出。此方法处理后的沼气含硫满足《人工煤气》(GB13621-92) $20mg/m^3$ 的规定。该方法脱水脱硫工艺结构简单、技术成熟可靠，造价低，能满足项目沼气的脱水脱硫需要。

3、备用发电机烟气

根据区域电力供应情况分析，项目备用发电机的使用时间、几率较少，产生烟气量较小，一般柴油发电机都自带烟气净化装置，烟气经处理后能够实现达标排放。

4、食堂油烟

本项目配有一个职工食堂，为小型食堂。用餐员工约 10 人/天，食堂所用能源为沼气，属于清洁能源，燃烧后成分为 CO_2 和 H_2O 。

食堂设置 1 台抽油烟机（处理效率 60%），油烟经抽油烟机处理后高于屋顶排放，排放浓度约为 $0.85mg/m^3$ ，能达到 GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》（小型）标准的要求。

综上，经采取上述措施后，本项目废气均可做到达标排放，所选用污染治理措施均从经

济、环境方面综合考虑，具有可行性。因此，本评价认为，运营期废气污染防治措施经济技术可行。

6.2.4 噪声污染防治措施分析

该项目噪声源主要为备用发电机、风机、泵以及猪只叫声等，噪声声级范围 60-85dB(A) 工程采取以下措施来进行：

①备用发电机采用低噪声设备、发电机房采取建筑隔声等降噪措施，且发电机使用时间较少。

②水泵加装减振器，进水管设可曲挠管道橡胶伸缩接头以减小水锤冲击和水泵震动产生的噪声，连接水泵进出口的水管、进出机房隔墙处与运转设备连接的管道均采用减震吊架。

③风机采用低噪声设备，进出口设软接头，风机进出口风管处安装消声设备，合理布置风机在外墙分布，远离敏感点。

④污水处理设施设备选用低噪声设备，并安装减震降噪措施。

⑤场内对车辆采取限速、禁鸣的要求，可以有效降低车辆运输带来的噪声。

⑥加强场区内绿化，建立立体隔离绿化带，充分利用建筑物、绿化带阻隔声音传播。

经过上述治理措施后，本项目厂界噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2 类标准的要求。项目所采用的噪声防治措施经济技术可行。

6.2.5 固废污染防治措施

1、猪粪

根据《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》(HJ 1029—2019)6.4 “固体粪污自身资源化利用的畜禽养殖行业排污单位，应达到以下要求”，具体要求见下表：

表 6.2-3 畜禽养殖行业排污单位恶臭固体废物控制要求

序号	控制要求	本项目落实情况
1	具备与其养殖规模相匹配的粪污临时储存设施，储存设施满足《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）》中的相关要求	本项目粪污固液分离后，粪便进入堆肥间堆肥，堆肥间设施满足要求
2	还田利用的固体粪污满足 GB/T25246 中无害化要求	本项目粪污还田前，通过了充分的堆肥腐熟，满足《畜禽粪便还田技术规范》GB/T25246 中无害化要求，且达到《粪便无害化卫生标准》GB7959-87 中的相关要求后供给农田施肥
3	配套与养殖规模相匹配的固体粪污消纳土地，配套消纳土地的具体规模应根据《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》中相关规定测算	本项目签订的粪便消纳土地（1800 亩）足够承载本项目粪便的消纳量

由上可知，本项目固体废物能够满足《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》

(HJ 1029—2019)中的要求，猪粪处置措施经济可行。

2、病死猪

根据《乐山市农业农村局关于病死动物无害化处理实施意见》（乐市农函【2017】111号）要求，在乐山市全市集中无害化处理场建设完成之前，委托有资质的单位处理。

3、生活办公垃圾

场区内设置生活垃圾桶内衬塑料袋收集生活垃圾，生活垃圾集中收集后，送至乡镇垃圾收集点，交由当地环卫部门统一清运处理。

4、废脱硫剂

本项目产生的废脱硫剂由生产厂家进行定期更换并回收，不在场内暂存。

5、危险废物

该部分废物包含注射针头、废药品等医疗固废。环评要求设立高密度聚乙烯塑料桶（内衬专用塑料袋）对卫生防疫产生的废药品（含器具）及含油废物进行收集，禁止与生活办公垃圾进行混装，危险废物需定期交由具资质单位处理，并落实联单责任制。

项目设置危险废物暂存间并树立明确的标示牌，在有资质单位运输处置前暂存项目废物。同时应设置危险废物台账，危险废物转运实施转移联单制度。贮存应做到“四防”，在综合用房内设置一间危废暂存间，防风、防雨、防晒，同时环评要求危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求进行防渗，采用水泥混凝土+HDPE土工膜（厚度大于2.0mm），渗透系数 $\leq 1 \times 10^{-10} \text{cm/s}$ 。

表 6.2-4 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表

序号	贮存场所（设施）名称	危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码	贮存方式	贮存能力	贮存周期
1	危险废物暂存间	危险废物	HW01 医疗废物	842-001-01、842-002-01（参照）	针头等锐器采用防漏、防刺的专用锐器容器，其余采用专用废物袋	1t	1年

综上，本项目各类固体废物处置措施经济可行。

6.2.6 绿化

6.2.6.1 原则要求

（1）在规划设计前要对猪场的自然条件、生产性质、规模、污染状况等进行充分的调查。要从保护环境观点出发，合理规划。合理地设置猪场饲养猪的类型、头数，从而优化猪场本身的生态条件。

（2）猪场的绿化规划是总体规划的有机组成部分，要在猪场建设总规划的同时进行绿

化规划。要本着统一安排、统一布局的原则进行，规划时既要有长远考虑，又要有近期安排，要与全场的建设协调一致。

(3) 绿化规划设计布局要合理，以保证安全生产。绿化时不能影响地下、地上管线和各建筑物的采光。

(4) 在进行绿化苗木选择时要考虑各功能区特点、地形、土质特点、环境污染等情况。为了达到良好的绿化美化效果，树种的选择，除考虑其满足绿化设计功能、易生长、抗病害等因素外，还要考虑其具有较强的抗污染和净化空气的功能。在满足各项功能要求的前提下，还可适当结合猪场生产，种植一些经济植物，以充分合理地利用土地，提高整场的经济效益。

6.2.6.2 绿化措施

(1) 场区林带的规划：在场界周边种植乔木、灌木混合林带。乔木类的有大叶杨、钻天杨、白杨、柳树、洋槐、国槐、泡桐、榆树及常绿针叶树等。

(2) 场区隔离带的设计：场内各区，如养殖区、生活区及行政管理区的四周，都应设置隔离林带，采用绿篱植物小叶杨树、松树、榆树、丁香、榆叶等，或以栽种刺笆为主。刺笆可选陈刺、黄刺梅、红玫瑰、野蔷薇、花椒等，以起到防疫、隔离、安全等作用。

(3) 场区道路绿化：宜采用乔木为主，乔、灌木搭配种植。如选种塔柏、冬青、侧柏等四季常青树种，并配置小叶女贞组成绿化带。

(4) 对于养殖区内的猪舍，不宜在其四周密植成片的树林，而应多种植低矮的花卉或草坪，以利于通风，便于有害气体扩散。

(5) 行政管理区和生活区：该区是与外界社会接触和员工生活休息的主要区域。该区的环境绿化可以适当进行园林式的规划，提升企业的形象和优美员工的生活环境。为了丰富色彩，宜种植容易繁殖、栽培和管理的花卉灌木为主。

6.3 污染防治环保投资估算

项目总投资为 4200 万元，工程污染防治措施投资包括施工期和运行期的污染防治措施的总投资，预计环保投资为 374.5 万元，占总投资的比例为 8.92%。具体见表 6.3-1。

表 6.3-1 工程污染防治投资估算表 单位：(万元)

项目	内容	污染防治措施	环保投资 (万元)	备注	
施工期	废气	扬尘	设置施工围挡，洒水降尘、料场设蓬、运输加盖篷布、出场汽车轮胎清洗等抑尘措施	3.0	已建
	废水	施工废水 生活污水	施工废水经简易沉淀池处理后，循环使用，不外排；生活污水经旱厕收集用于农田施肥。	1.0	已建

	噪声	施工噪声	合理安排施工时间、设置临时围挡，合理施工平面布局	2.0	已建
	固废	建筑弃渣 生活垃圾	表土全部用于后期绿化；弃土渣全部场地内回填及场地平整，无外运弃土；生活垃圾送至乡镇垃圾收集点，交由当地环卫部门统一清运处理；建筑垃圾送入政府指定地点堆放。	2.0	已建
营 运 期	废气	恶臭	堆肥间（尺寸为 15m×10m）密闭	100.0	已建
			臭气密闭抽风收集（风机风量 7200m ³ /h），臭气经收集后送生物滤池系统除臭，净化气经 15m 高排气筒排放。恶臭收集率达 95%以上，生物滤池系统对恶臭气体的去除率达 90%以上		新增
		污水处理站恶臭	粪污收集池以及固液分离区位于密闭堆肥间内，喷洒除臭剂，定期消毒，加强周边绿化；污泥池加盖		已建
		圈舍恶臭	粪便、尿液及时清理，并定期对圈舍进行冲洗。猪舍采用机械通排风。养猪场 3 个圈舍各自设置有 1 台移动式喷雾除臭机。春季、秋季以及冬季一天开启约三次，约 8 小时 1 次；夏天次数增多，一天开启六次，约 4 小时 1 次。定期对猪舍进行消毒、喷洒除臭剂、进行杀虫灭蝇工作。加强场区绿化，设置绿化隔离带，设置卫生防护距离。		已建
		备用发电机 烟气	采用清洁能源，废气产生频次低，产生量小，无组织间歇定排放	/	已建
		餐饮油烟	设一台风量为 2000m ³ /h 的抽油烟机，引致屋顶排放	0.5	已建
		沼气	设置贮气罐、沼气管道；沼气脱水脱硫后用于食堂燃料，多余部分由火炬燃烧	10	新增
	废水	雨水	实施雨污分流，厂区周边设置雨水沟，将雨水引致附近沟渠排放。	1.0	已建
		餐饮废水	隔油池 1 座，0.5m ³	0.5	已建
		生活污水	生活污水排入污水处理站（集粪池+固液分离+调节池+串联沼气池（三个组合）+二级AO+消毒，处理能力54m ³ /d）处理后暂存于位于场址西南面的废水暂存池（1个，容积4860m ³ ），消纳土地需要废水时，通过密闭罐车运输至耕地使用。	190.0	已建
		养殖废水			已建
		水帘降温系统冷却水	建设循环水池 9 个，位于各圈舍门口旁地下，容积 4.5m ³ ，冷却水循环使用，不外排	2.0	已建
	噪声	设备噪声	加强管理，合理布局，采用低噪声设备，采取相应降噪、减震措施	1.0	已建
		猪只叫声	加强管理，按时喂食，建筑物隔声	4.0	已建
固废	猪粪	建设 1 间堆肥间，占地面积 150m ² ，堆肥处理后用于夹江县佰农源粮食专业合作社以及夹江县华青农场施肥	10	已建	
	病死猪	现为化粪池填埋，要求交由有资质的单位进行处理	5.0	整改	
	生活垃圾	垃圾桶收集，送至乡镇垃圾收集点，交由当地环卫部门统一清运处理	0.5	已建	
	废脱硫剂	厂家回收	/	已建	
	危险废物	单独收集，设置危废暂存间 1 间 8m ² ，收集暂存危险废物定期交资质单位处理，签订协议并设立台账	1.0	新增	
环境风险	疫病	加强废物处理，加强圈舍清洁、加强日常消毒，建立健全严密的卫生防疫制度和科学合理的卫生设施，从源头上减少疫病发生概率。发生疫病后应立即进行隔离、病死猪按要求进行处理、并对整个厂区进行消毒、防止泄露至外环境中造成环境污染事故。	5.0	已建	

	泄漏	设置应急池 1 个（废水暂存池兼固），当污水处理设施发生故障时倒入应急池中暂存；在储油桶的四周设置围堰，围堰所谓容积必须满足柴油最大储存量，一旦柴油储存罐发生破裂，围堰可收集泄漏柴油，避免柴油外泄。	6.0	已建
	地下水	<p>分区防渗。</p> <p>重点防渗区域：危废暂存间、备用发电机房，采用防渗混凝土+HDPE 土工膜（厚度大于 2.0mm），确保等效黏土防渗层 $Mb \geq 6.0m$，$K \leq 1 \times 10^{-7} cm/s$（危废暂存间 $K \leq 1 \times 10^{-10} cm/s$）。</p> <p>一般防渗区域：猪舍、堆肥间、污水处理站、隔油池、废水暂存池以及粪污管沟，采用防渗混凝土+HDPE 土工膜（厚度大于 1.5mm）。防渗要求为：等效黏土防渗层 $Mb \geq 1.5m$，$K \leq 1 \times 10^{-7} cm/s$。</p> <p>简单防渗区域：除去重点防渗区、一般防渗区以及绿化区域。对于基本上不产生污染物的非污染防治区，仅进行一般地面硬化，不采取专门针对地下水污染的防治措施。</p>	20.0	危废间为新增，其余为已建
	绿化	绿化面积 1000m ²	10.0	已建
合计			374.5	
占总投资（4200 万元）			8.92%	